

Pytanie nr 1:

Prosimy o zmianę zapisów warunków udziału, chodzi o doświadczenie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu kuchni o wartości min. 700 000,00 zł brutto.

Prosimy o zmianę na: roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 700 000,00 zł brutto.

Odp.:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. warunku udziału w postępowaniu tj. zgodnie z § 4 pkt. 1c) o zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który „... w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie obiektu kuchni o wartości min. 700 000,00 zł brutto”. Zamówienie dotyczy takich właśnie robót, Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę spośród Wykonawców mogących udokumentować takie właśnie doświadczenie. Zmiana wymagań nie jest zasadna z uwagi na specyfikę projektowanych robót.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie parametrów pieca. Wg dokumentacji to piec konwekcyjno-parowy, panel sterowania str. prawa, drzwi zawias str. lewa.

Czy Zamawiający dopuszcza aby panel sterowania był z lewej strony;

Odp.:

Nie dopuszcza się ze względów technologicznych.

Pytanie nr 3:

Wymiar pieca w specyfikacji 933x867x786 mm, wsad 10 blach gn 1/1 – prosimy o wyjaśnienie ilości wsadu, ponieważ takim wymiarom pieca odpowiada wsad 6 blach gn, 1/1.

Odp.:

Na rynku znajdują się obecnie modele piecy konwekcyjnych o podanych lub zbliżonych wymiarach do ujętych w specyfikacji. Obowiązuje wsad pieca 6GN + 1GN dopuszcza się minimalne wymiary pieca + - 10%.

Pytanie nr 4:

Czy stacja zmiękczenia ma być na całą kuchnię czy zmiękczac wody pod konkretne urządzenie jakim jest piec konwekcyjno-parowy?

Odp.:

Stacja uzdatniania wody musi być zapewniona dla zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego.

Pytanie nr 5:

Prosimy o specyfikację (wymiary, materiały) dotyczące wyposażenia: stół kuchenny, szafki pracownicze, regały biurowe wysokie.

Odp.:

Zamawiający wymaga następujących parametrów wyposażenia:

Szafki pracownicze bhp: metalowe, malowane proszkowo, dwudzielne, wymiary ok. 490x490x1800 mm – 5 szt.

Regały biurowe wysokie z płyty laminowanej w okleinie PCV, wymiary ok. 185x80x36 cm z drzwiami zamykanymi na kluczyk;

Stół kuchenny 4-ro osobowy min. 80x80 cm; blat gr. min. 36 mm z płyty laminowanej w okleinie PCV;

Krzesełko komputerowe, wykończenie materiałowe, nośność 120kG;

Meble kuchenne Wymiary według specyfikacji, materiał stal nierdzewna ASI 304, blat usztywniony płytą wiórową wodoodporną.

Pytanie nr 6:

Co ma wchodzić w zakres wyposażenia łazienki oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych?

Odp.:

W zakresie wyposażenia łazienki należy uwzględnić standardowe wyposażenie tj.: uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, lustro łazienkowe, uchwyt na ręczniki papierowe do rąk, 2 kosze na śmieci, pojemnik na mydło w płynie 2x (przy umywalce i natrysku,) wieszak na ręczniki i wieszak na ubrania, zasłona prysznicowa wraz z drążkiem.

W zakresie oznakowania dróg ewakuacyjnych należy dostarczyć piktogramy fotoluminescencyjne zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012.

Pytanie nr 7:

Jaki wymiar ma mieć zabudowa windy towarowej, czy zabudowa ma być surową płytą czy należy ją wykończyć, pomalować?

Odp.:

Zgodnie z poz. 57 przedmiaru robót w zakresie zamówienia pozostaje „Dostawa i montaż zabudowy otwory windy towarowej z płyty ognioodpornej z możliwością otwierania.” Element ten znajduje się w ciągu korytarza i ma stanowić kontynuację powierzchni ścian z możliwością ewentualnego demontażu. Należy zastosować ten sam typ wykończenia co ściany korytarza. Zamawiający nie dopuszcza surowych wykończeń płytą z uwagi na wymaganą estetykę pomieszczeń. Wymiar zabudowy dostosować do istniejącego otworu i planowanej konstrukcji zabudowy.

Pytanie nr 8:

Prosimy o załączenie rzutu dachu.

Odp.:

Zamawiający informuje, że rzut dachu z naniesionymi elementami instalacji stanowi załącznik nr S2 oraz S6 do Projektu budowlanego instalacji sanitarnych. Ewentualne wątpliwości co do elementów znajdujących się na dachu budynku można zweryfikować w trakcie wizji lokalnej na obiekcie. Zamawiający nie przewiduje sporządzania dodatkowych rysunków do zadania.